



PLANTA ESTRUCTURAL - MODULO DE PARVULARIA  
ESC 1:75




PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS - MODULO DE PARVULARIA  
ESC 1:75


REFUERZO EN PAREDES		
ESPESOR	REFUERZO VERTICAL	REFUERZO HORIZONTAL
15.0 cm	No4 @ 0.60 (máximo)	1 No2 @ 0.40 EN SISA CON SOLERA INTERMEDIA BS
10.0 cm	No3 @ 0.60 (máximo)	1 No2 @ 0.40 EN SISA CON SOLERA INTERMEDIA BS-1




1 No3  
BLOQUE SOLERA  
BS  
ESCALA 1:7.5




1 No3  
BLOQUE SOLERA  
BS-1  
ESCALA 1:7.5




4 No4  
EST. No3 @ 0.15  
SF-1T  
ESCALA 1:12.5




4 No3  
EST. No2 @ 0.15  
SF-2T  
ESCALA 1:12.5




2 POLIN C 6"x2" CH14  
P-1T  
ESCALA 1:7.5




POLIN C 6"x2" CH14  
P-2T  
ESCALA 1:7.5




4No4  
EST.No2@0.15  
SCM-1T  
ESCALA 1:10




4No4  
EST.No3@0.15  
SCM-2T  
ESCALA 1:10




10 No3  
2 EST. No3 @ 0.15  
N-T  
ESCALA 1:10




4 No4  
EST. No3 @ 0.15  
T-1T  
ESCALA 1:12.5




8 No4  
2 EST. No3 @ 0.15  
C-1T  
ESCALA 1:10



6 No4  
ESPIRAL No2 @ 0.15  
C-2T  
ESCALA 1:10




10 No4  
2 EST. No3 @ 0.15  
C-3T  
ESCALA 1:10



PLANTA

DETALLE TÍPICO DE ZAPATA  
SIN ESCALA

ELEVACION LATERAL - MODULO DE PARVULARIA  
ESC 1:75



ELEVACIÓN

CUADRO DE ZAPATAS					REFUERZO	
TIPO	L mts.	B mts.	h mts.	hf mts.	PARALELO A "L"	PARALELO A "B"
Z-1T	0.80	0.80	0.25	1.00	7 No3 @ ± 0.125	7 No3 @ ± 0.125
Z-2T	1.10	0.80	0.25	1.00	7 No3 @ ± 0.125	9 No3 @ ± 0.125

NOTA:  
PREVIO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVOS ESPACIOS SE DEBERA REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO.  
SE DEBERAN SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO Y DE SER NECESARIO, UN INGENIERO ESTRUCTURAL DEBERA HACER LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS CIMENTACIONES

PRESENTA:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SANTA LUCIA

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 11398

UBICACIÓN: CALLE 4 ENTRE PASAJE "O" Y "P" COLONIA SANTA LUCIA, ILOPANGO, SAN SALVADOR.

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: DETALLE ESTRUCTURALES DE TECHOS, FUNDACIONES Y DETALLES

ÁREA DE PROYECTO: 1958.64M2

ESCALA: INDICADAS

HOJA: EST-1

FECHA: JUNIO 2023